

Rozpočet Kanalizácia odvod dažďovej vody / KANALIZÁCIA

Odberateľ: Obecný úrad Smolinské Projektant: REGION TZB, spol. s r.o., Holíč Dodávateľ: Stavba Kanalizácia odvod dažďovej vody Objekt KANALIZÁCIA	Spracoval: Roučková Magdalena Ks:
---	--------------------------------------

Prehľad rozpočtových nákladov

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	31,400		0,00	0,000	0,000
161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	31,400		0,00	0,000	0,000
162301121	Vodorovné premiestnenie výkopku do 1000 m3 z horniny triedy 1 až 4 po spevnenej ceste na vzdialenosť do 500 m	m3	26,200		0,00	0,000	0,000
167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,200		0,00	0,000	0,000
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,200		0,00	0,000	0,000
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,000		0,00	0,000	0,000
175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,000		0,00	0,000	0,000
181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	10,000		0,00	0,000	0,000
113107121	Odstránenie krytu do v ploche 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	14,000		0,00	0,000	1,820
113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	14,000		0,00	0,000	7,000
113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	8,000		0,00	0,000	2,528
5833734500	Štrkopiesok 4-8	t	2,000		0,00	2,000	0,000
	ZEMNÉ PRÁCE				0,00	2,000	11,350
	ZÁKLADY						
212312111	Lôžko pre trativod z prostého betónu	m3	11,700		0,00	24,936	0,000
212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	6,300		0,00	12,099	0,000
212711115	Trativody z betónových rúr vnútorného priemeru 300 mm	m	11,000		0,00	1,167	0,000
5922355600	Rúra betónová pre splaškové odpadné vody TBR 39-30 Ms 30/dĺ.200cm	ks	6,000		0,00	1,626	0,000
	ZÁKLADY				0,00	39,830	0,000
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
388129220	Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru U hm. do 2.5 t	ks	45,000		0,00	12,065	0,000
388129730	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 2 t.	ks	50,000		0,00	5,048	0,000
5922905030	Betónový žlab BGZ-S priekopový VW 300 bez spádu, výška 395mm, dĺžka 1000mm	ks	45,000		0,00	2,129	0,000
5922905031	Betónová kocka TBM 2 - 50 ,rozm.500 x 500 x 80mm ,spotr.4ks/m2	ks	50,000		0,00	2,355	0,000
5923002056	BG-SV Mriežkový rošt NW 300, 1000/390/4, MW 32/32 bez rýchlouzáveru, prejazdny os.autom	ks	20,000		0,00	0,000	0,000
5923002351	BG-SV Spojovací materiál pre mriežkový rošt	ks	20,000		0,00	0,000	0,000
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00	21,600	0,000
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,000		0,00	1,891	0,000

Rozpočet Kanalizácia odvod dažďovej vody / KANALIZÁCIA

Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
5893260300	Betón C 16/20, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm - dobetónovanie žlabov, nábeh na existujúci žlab	m3	2,000		0,00	4,415	0,000
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	6,310	0,000
	SPEVNEŇ PLOCHY - KOMUNIKÁCIE						
564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	14,000		0,00	4,082	0,000
581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.200 mm	m2	14,000		0,00	6,704	0,000
572942111	Upravenie krytu vozovky po prekopaní pre inžinierske siete liatym asfaltom hrúbky 20 až 40 mm	m2	8,000		0,00	0,622	0,000
	SPEVNEŇ PLOCHY - KOMUNIKÁCIE				0,00	11,410	0,000
	Práce HSV				0,00	81,140	11,350
KANALIZÁCIA			Celkom		0,00	81,140	11,350