

Odberateľ: Obec Smolinské
 Projektant: Ing. Pavol Pálka
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Pavol Pálka
 JKSO :
 Dátum: 16.06.2016

Stavba : Rekonštrukcia striech - Smolinské
 Objekt : Dom služieb

Ing. Pálka Pavol

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t jednotková
										Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	013	96203-2631	Búranie muriva komínov na maltu MV, MVC	10,500	m3							
2	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10,500	t							
3	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	41,000	t							
4	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	10,500	t							
5	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	10,500	t							
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00								

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

762 - Konštrukcie tesárske

6	762	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	207,000	m2							
7	MAT	605 1718000	Lata podkladná 60/40	1 150,052	m							
8	762	76234-2812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	207,000	m2							
9	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	42,726	%							

762 - Konštrukcie tesárske spolu: 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

10	764	76434-8222	Klamp. PZ pl. sneh. chytače hákové	34,000	ks							
11	764	76435-1837	Klamp. demont. hákov -45ST	34,000	kus							
12	764	76435-2202	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	32,000	m							
13	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	32,000	m							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
14	764	76435-9211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	4,000	kus							
15	764	76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	4,000	kus							
16	764	76445-4202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	28,000	m							
17	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	28,000	m							
18	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	5,961	%							
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				0,00								
765 - Krytiny tvrdé												
19	765	76531-8861	Demontáž do sute hrebeňov so zvetr. maltou, z hrebenáčov	28,500	m							
20	765	76533-1131	Zastrešenie kryt. BRAMAC, prípadne TERRAN	28,500	m							
21	765	76533-1211	Zastrešenie kryt. BRAMAC, prípadne TERRAN	207,000	m2							
22	765	76533-1621	Zastrešenie kryt. BRAMAC, TERRAN prírezanie škridiel drážkových	59,000	m							
23	765	76533-2860	Demontáž do sute škridl. so zvetr. maltou	207,000	m2							
24	765	76590-1050	Pokrytie striech fóliou Tyvek Supro (Izotec) hydroizolačná difúzna	207,000	m2							
25	765	99876-5202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	88,958	%							
765 - Krytiny tvrdé spolu:				0,00								
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,000								
PRÁCE A DODÁVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												
26	921	21022-0001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	1,000	ks							
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				0,00								
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00								
Za rozpočet celkom				0,00								

Odberateľ: Obec Smolinské
 Projektant: Ing. Pavol Pálka
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Pavol Pálka
 JKSO :
 Dátum: 12.06.2015

Stavba : Rekonštrukcia striech - Smolinské
 Objekt : Požiarna zbrojnica

Ing. Pálka Pavol

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková
PRÁCE A DODÁVKY PSV												
71 - IZOLÁCIE												
712 - Povlakové krytiny												
1	712	71239-1172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	53,850	m2							
2	MAT	673 523261	Fólia drátková Jutadren	72,000	m2							
3	712	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m		%							
712 - Povlakové krytiny spolu :												
71 - IZOLÁCIE spolu :												
76 - KONŠTRUKCIE												
762 - Konštrukcie tesárske												
4	762	76234-1410	Montáž debnenia streš. žľabov z dosiek hrubých hr. do 32 mm	4,650	m2							
5	762	76234-1811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	58,500	m2							
6	762	76281-1210	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	53,850	m2							
7	MAT	605 550240	Doska JS neomietaná 2 22 60-160	1,290	m3							
8	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%							
762 - Konštrukcie tesárske spolu :												
764 - Konštrukcie klampiarske												
9	764	76431-1201	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúl š. 1000 mm do 30 st.	63,850	m2							
10	764	76432-5260	Klamp. PZ pl. odkvapov zo segment. nad 500 lep. kryt. rš 330	8,400	m							
11	764	76433-1240	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 400	3,500	m							
12	764	76435-1208	Klamp. PZ pl. žľaby medzistreš. štvorhran. rš 1000	14,930	m							
13	764	76435-1836	Klamp. demont. hákov -30ST	8,000	kus							
14	764	76435-2201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	15,400	m							
15	764	76435-2810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	8,000	m							
16	764	76435-9211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	4,000	kus							
17	764	76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	1,000	kus							
18	764	76442-2220	Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 900	11,300	m							
19	764	76442-2820	Klamp. demont. ríms rš 900	11,300	m							
20	764	76443-0240	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 500	31,000	m							
21	764	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	31,000	m							
22	764	76445-4202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	8,000	m							
23	764	76445-4801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	8,000	m							
24	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m		%							
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :												
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
25	767	76739-2802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	53,850	m2							
26	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m		%							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :												
76 - KONŠTRUKCIE spolu :												

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Sum v t
										Jednotková	Spolu	Jednotková

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

27	921	21022-0001	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn do 120mm ² , vrátane svoriek	1,000	kpl							
----	-----	------------	--	-------	-----	--	--	--	--	--	--	--

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :